

**Прейскурант цен на платные услуги собственникам, оказываемые ООО «Гармония»
по электромонтажным работам (без учета материала)**

№	Виды работ	Ед. изм.	Стоимость работ (руб.)
1	Обварка, пайка провода	шт.	35,22
2	Опрессовка кабеля сечением до 10 мм ²	шт.	217,22
3	Присоединение к приборам под винт	шт.	136,75
4	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной	1 м	565,76
5	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной	1 м	506,82
6	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене деревянной	1 м	342,14
7	Устройство очага защитного заземления	шт.	3401,52
8	Переборка электрощита на лестничной клетке со сменой автомата	шт.	5148,15
9	Переборка электрощита на лестничной клетке без ремонта автомата	шт.	1286,25
10	Подключение питания к варочной поверхности	шт.	2401,86
11	Поиск неисправной электропроводки	1 линия	423,12
12	Прокладка гофры	1 м	178,73
13	Прокладка кабеля сечением до 16 мм ²	шт.	440,56
14	Прокладка кабеля сечением до 10 мм ²	шт.	217,22
15	Прокладка кабель-канала шириной до 40 мм	1 м	193,23
16	Прокладка кабель-канала шириной до 120 мм	1 м	241,28
17	Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах	1 м	193,29
18	Прокладка кабеля в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	156,82
19	Прокладка электрокороба по стенам и потолкам длиной 2 м	1 м	411,28
20	Прокладка электрокороба по стенам и потолкам длиной 3 м	1 м	323,14
21	Отсоединение проводов от этажной распаячной коробки	шт.	538,53
22	Отсоединение проводов от центральной распаячной коробки	шт.	1474,71
23	Ремонт люстры без демонтажа	шт.	809,82
24	Ремонт светильников, бра	шт.	809,82
25	Ремонт соединительных коробок	шт.	1286,25
26	Установка трансформатора до 10 кВ	шт.	3150,88
27	Установка трансформатора до 35 кВ	шт.	32965,72
28	Установка внутреннего электрощита в нише распорными дюбелями весом до 6 кг	шт.	2198,97
29	Установка внутреннего электрощита в нише распорными дюбелями весом до 15 кг	шт.	3682,36
30	Установка внутреннего электрощита в нише распорными дюбелями весом до 25 кг	шт.	4790,16
31	Установка внутреннего электрощита в нише болтами на конструкции весом до 6 кг	шт.	3487,58
32	Установка внутреннего электрощита в нише болтами на конструкции весом до 15 кг	шт.	4451,44
33	Установка внутреннего электрощита в нише болтами на конструкции весом до 25 кг	шт.	5449,80

34	Установка внутреннего электрощита в нише болтами на конструкции весом до 50 кг	шт.	6992,67
35	Установка дверного звонка	шт.	742,51
36	Установка двухполюсного и четырехполюсного УЗО (устройства защитного отключения)	шт.	1348,53
37	Установка динрейки	шт.	134,95
38	Установка коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3085,22
39	Установка коробки на распределительной настенной на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	шт.	4338,74
40	Установка люстры, бра, светильника	шт.	1134,36
41	Установка светильника, отдельно установленного на закладных деталях с количеством ламп в светильнике до 6	шт.	2 461,54
42	Установка светильника, отдельно установленного на закладных деталях с количеством ламп в светильнике до 4	шт.	1 664,33
43	Установка светильника, отдельно установленного на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 6	шт.	3 956,34
44	Установка светильника, отдельно установленного на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	шт.	3 169,17
45	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	шт.	3427,93
46	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт.	4313,27
47	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	шт.	5774,79
48	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене распорные дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	3142,30
49	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене распорные дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт.	4134,63
50	Установка накладного электрощита, устанавливаемые на стене распорные дюбелями, масса щитка до 40 кг	шт.	5815,93
51	Установка розетки для электропилы	шт.	2688,40
52	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	шт.	1664,33
53	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6	шт.	2461,54
54	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 6	шт.	3956,34
55	Установка точечного светильника	шт.	843,45
56	Установка трансформатора (дросселя)	шт.	416,38
57	Установка трансформатора 12 вольт (для галогенок)	шт.	1456,71
58	Установка электрического счетчика 1-го Фазного	шт.	397,28
59	Установка электрического счетчика 3-х Фазного	шт.	912,97
60	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1816,48
61	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный на конструкции на полу, на ток до 25 А	шт.	1925,2
62	Штробление под проводку в гипсокартоне потолков	1 м	307,14
63	Штробление под проводку в гипсокартоне стен	1 м	181,85
64	Штробление под проводку в кирпиче	1 м	197,53
65	Штробление под проводку в кирпиче под гофрошланг	1 м	197,53
66	Штробление под проводку в бетоне под гофрошланг	1 м	363,68

67	Штробление под проводку в бетоне на потолках площадью сечения до 20 см ²	1 м	614,32
68	Штробление под проводку в бетоне на стенах, полах площадью сечения до 20 см ²	1 м	363,68
69	Установка шин разветвительных с заземлением для кабелей или проводов, устанавливаемых в щитах, количество зажимов до 15, с сечением до 6 мм ²	шт.	29,39
70	Установка шин разветвительных с заземлением для кабелей или проводов, устанавливаемых в щитах, количество зажимов до 6, с сечением до 6 мм ²	шт.	51,14
71	Установка светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных	шт.	752,39
72	Установка датчиков движения	шт.	901,44
73	Установка выключателей автоматических в готовый смонтированный щит однополюсных (от 25 А до 250 А)	шт.	203,54
74	Установка выключателей автоматических в готовый смонтированный щит двухполюсных (от 25 А до 250 А)	шт.	281,34
75	Установка выключателей автоматических в готовый смонтированный щит трехполюсных (от 25 А до 250 А)	шт.	361,27
76	Установка диммеров	шт.	97,49
77	Установка выключателей в пластиковые кабель-каналы	шт.	88,01
78	Установка розеток в пластиковые кабель-каналы	шт.	88,01
79	Вызов электрика		500
80	Предоставление актов по технологическим присоединениям, для нежилых помещений (для заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями)	шт.	12000
81	Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам		